

### Rozpočtové náklady

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>								
1	001	11120-1101	Odstránenie krovin a stromov s koreňmi do 1000 m2	48,500	m2	1,24	60,14	
2	272	11120-1401	Spálenie krovin a stromov priemeru do 100 mm pre akúkoľvek plochu	48,500	m2	0,27	13,10	
3	272	11210-1101	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 300 mm	2,000	ks	4,83	9,66	
4	272	11220-1101	Odstránenie pňov priemer do 300 mm	2,000	ks	7,10	14,20	
5	221	11310-7112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm,	731,640	m2	1,58	1 155,99	
6	221	11310-7132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm,	731,640	m2	7,50	5 487,30	
7	221	11310-7143	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 15 cm,	556,790	m2	2,40	1 336,30	
8	272	11900-1401	Dočasná zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm	10,000	m	8,65	86,50	
9	001	12220-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3	1 577,350	m3	1,80	2 839,23	
10	001	12220-1109	Príplatok za lepiivosť horniny tr.3	1 577,350	m3	0,50	788,68	
11	001	12220-1401	Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 3	890,500	m3	1,80	1 602,90	
12	001	12220-1409	Príplatok za lepiivosť horniny tr.3	890,500	m3	0,50	445,25	
13	272	12286-1101	Ťažba a rozpojenie jednotlivých balvanov	30,750	m3	29,50	907,13	
14	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3	24,000	m3	15,00	360,00	
15	272	13220-1109	Príplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	24,000	m3	1,00	24,00	
16	001	16220-1455	Vodorovné premiestnenie do 3 km konárov list. do 30 cm	2,000	kus	0,71	1,42	
17	001	16230-1401	Vodorovné premiestnenie do 5 km konárov list. do 30 cm	2,000	kus	0,79	1,58	
18	001	16230-1421	Vodorovné premiestnenie do 5 km pňov do 30 cm	2,000	kus	3,23	6,46	
19	001	16230-1501	Vodorovné premiestnenie krovin do 5 km	48,500	m2	1,60	77,60	
20	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	2 467,850	m3	2,20	5 429,27	
21	001	17110-1103	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 100% PS	636,050	m3	2,00	1 272,10	
22	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	1 577,350	m3	0,35	552,07	
23	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	254,450	m3	3,00	763,35	

24	001	17420-1201	Zásyp jám po vyťažení pňa o priemere do 30 cm	2,000	kus	2,39	4,78	
25	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	3 752,815	m2	0,41	1 538,65	
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu :</b>				24 777,66			24 777,66	

## 2 - ZÁKLADY

26	271	21275-2128	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 200 so štrk. lôžkom a obsypom	150,000	m	13,20	1 980,00	
27	MAT	286 112166	Rúrka flexodrenážna PVC D 200 mm	154,500	m	5,20		803,40
<b>2 - ZÁKLADY spolu :</b>				2 783,40			1 980,00	803,40

## 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

28	011	31732-2311	Žlabové rímky zo železobetónu tr. B 20	3,240	m3	96,00	311,04	
29	011	31735-1101	Debnenie klenbových pásov s podper. konštr. do 4m zhotovenie	12,960	m2	20,50	265,68	
30	011	31735-1102	Debnenie klenbových pásov s podper. konštr. do 4m odstrán.	12,960	m2	5,25	68,04	
31	011	31735-1103	Prípl. za podpernú konštrukciu výšky do 6m	2,160	m2	2,90	6,26	
32	011	31736-1721	Výstuž prekladov, ríms 10425	0,253	t	1 050,83	265,86	
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>				916,88			916,88	

## 5 - KOMUNIKÁCIE

33	221	56425-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm	3 752,815	m2	3,59	13 472,61	
34	221	56485-1111	Podklad zo štrkodrte hr. 15 cm	3 008,550	m2	3,20	9 627,36	
35	221	56712-2114	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 15 cm	403,100	m2	11,20	4 514,72	
36	221	57323-1111	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	508,740	m2	0,38	193,32	
37	221	57713-1111	Betón asfaltový tr. 1 AC 11, AC 16 (stred. ABS, hrubozr. ABH) š. do 3 m hr. 4 cm	508,740	m2	8,50	4 324,29	
38	221	57715-1113	Betón asfaltový tr. 1 stred. AC11(ABS), hrub.AC16(ABH) š.do 3 m hr. 6 cm	508,740	m2	12,20	6 206,63	
39	221	58112-1111	Kryt cementobet. komunikácií skup. 3 a 4 hr. 15 cm	508,740	m2	14,20	7 224,11	
40	221	59621-1123	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. B nad 300m2	3 411,650	m2	7,00	23 881,55	
41	MAT	592 450400	Dlažba zámková Ha-Ka 6cm prírodná	3 490,670	m2	6,20		21 642,15
42	MAT	592 453440	Dlažba betónová pre nevidiacich s reliefom	23,330	m2	13,20		307,96
<b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu :</b>				91 394,70			69 444,59	21 950,11

## 8 - RÚROVÉ VEDENIA

43	221	89933-1111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením poklopu	3,000	kus	54,00	162,00	
44	221	89943-1111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením hrnca	18,000	kus	31,50	567,00	
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :</b>				729,00			729,00	

**9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**

45	221	91123-1111	Osadenie a montáž cest. oceľ. zábradlia s oceľ. stĺpkami, s dvoma madlami	7,200	m	17,50	126,00	
46	221	91400-1111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	16,000	kus	24,30	388,80	
47	MAT	404 455125	Značka dopravná reflexná IP6 500x500 mm AL lemovaná	14,000	kus	45,00		630,00
48	MAT	553 468380	Stĺpik dopravný Zn 60/2500	14,000	kus	20,60		288,40
49	221	91450-1111	Osadenie rúrkového nastavca na stĺpik zvislej dopr. značky	16,000	kus	2,80	44,80	
50	221	91572-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, násypy	69,550	m2	10,60	737,23	
51	221	91572-9111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinová, čiary, zebry, šípky	69,550	m2	0,81	56,34	
52	221	91579-1112	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, násypy	69,550	m2	0,90	62,60	
53	221	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	2 023,500	m	4,00	8 094,00	
54	MAT	592 174100	Obrubník parkový 1000/200/50	2 063,970	kus	1,38		2 848,28
55	221	91786-2111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	2 702,100	m	6,12	16 536,85	
56	MAT	592 174500	Obrubník cestný 1000/250/150	2 756,142	kus	3,40		9 370,88
57	221	91941-1111	Čelo priepustu z betónu pre priepust z rúr do 50 cm	3,000	kus	303,20	909,60	
58	221	91941-2111	Hospod. prejazd dl. 4 m z bet. rúr DN 40cm s čelom z betónu B10 prevyš. do 0,6 m	3,000	kus	359,20	1 077,60	
59	221	91953-5555	Obetónovanie rúrového priepustu betónom tr. B 10	1,898	m3	86,00	163,23	
60	221	91972-1211	Dilatačné škáry vkladané, vyplnené asfalt. zálievkou	107,082	m	1,22	130,64	
61	272	91973-1114	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu z betónu hr. do 25 cm	2 543,700	m	2,05	5 214,59	
62	272	91973-5113	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	2 543,700	m	4,50	11 446,65	
63	221	91974-1111	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	508,740	m2	0,11	55,96	
64	221	96600-5211	Rozobratie cest. zábradlia so stĺpkami osad. do ríms, dosák	7,200	m	24,50	176,40	
65	221	96600-6132	Odstránenie dopravných značiek so stĺpkami s bet. pätkami	2,000	kus	11,80	23,60	
66	221	96600-8112	Búranie rúrového priepustu z rúr DN do 50 cm	6,500	m	45,50	295,75	
67	272	97908-2213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	724,073	t	1,80	1 303,33	
68	272	97908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	3 403,841	t	0,10	340,38	
69	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	724,073	t	3,23	2 338,76	

70	013	97910-1757	Poplatok za ulož. a znešk. staveb.odpadu na urč.sklád. "N" - nebezpečný odpad	175,946	t	0,50	87,97	
71	272	97913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	548,127	t	0,30	164,44	
72	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	4 405,042	t	0,10	440,50	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>				<b>63 353,58</b>			<b>50 216,02</b>	<b>13 137,56</b>

**PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** 183 955,22 148 064,15 35 891,07

73			Globálne zariadenie staveniska	0,5000%	%	183 955,22		919,78
----	--	--	--------------------------------	---------	---	------------	--	--------

<b>Rozpočet celkom : 184 875,00</b>
-------------------------------------

Uchádzač vyplní jednotkové ceny bez DPH vo farebne označených bunkách

V položke 73 uchádzač ocení "globálne zariadenie staveniska" uvedením výšky percenta z celkového rozpočtu

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

**HSV Práce a dodávky HSV 3 525,76**

**1 Zemné práce 198,26**

1	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	11,220	15,00	168,30
2	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	11,220	1,46	16,38
3	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	11,220	1,21	13,58

**2 Zakladanie 3 324,79**

4	015	278381531	Základy do 5 m3 z betónu prostého tr. C 16/20 vrátane debnenia a oddebnenia, zložitost' I	m3	11,220	96,00	1 077,12
5	R	274990501	Dodávka a montáž podstavcov pod lavičky z valcovaného profilu UPE 160 mm, vrátane povrchovej úpravy	kg	1 488,520	1,51	2 247,67

**99 Presun hmôt HSV 2,71**

6	015	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	27,109	0,10	2,71
---	-----	-----------	--	---	--------	------	------

**PSV Práce a dodávky PSV 23 064,24**

**766 Konštrukcie stolárske 16 306,48**

7	R	762010501	Dodávka a montáž drevenej časti lavičky, rozm 200x50 cm, s operadlom, vrátane náterov a spojovacieho materiálu	ks	5,000	111,00	555,00
8	R	762010502	Dodávka a montáž drevenej časti lavičky, rozm 200x50 cm, bez operadla, vrátane náterov a spojovacieho materiálu	ks	1,000	100,00	100,00
9	R	762010503	Dodávka a montáž drevenej časti lavičky, rozm 400x90 cm, sčasti s operadlom, vrátane náterov a spojovacieho materiálu	ks	1,000	200,93	200,93
10	R	762010505	Dodávka a montáž drevenej a oceľovej časti Informačného panela, rozm.650x1670 mm, vrátane extrudovanej plastovej tabule a odborného popisu, náterov a spojovacieho materiálu	ks	14,000	1 101,00	15 414,00

11	766	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	146,180	0,25	36,55
----	-----	-----------	--	---	---------	------	-------


767

## Konštrukcie doplnkové kovové

6 757,76

12	R	762010506	Dodávka a montáž smetného koša, oceľová a drevená časť, vrátane náterov	ks	14,000	412,40	5 773,60
13	R	762010507	Dodávka a montáž picej fontáky, rozm 480x550x1250 mm, z liatiny a s mosadzným kohútikom, vrátane napojenia na zdroj vody a vybudovanie revíznej šachty	ks	1,000	960,00	960,00
14	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	60,400	0,40	24,16
<b>Celkom</b>							<b>26 590,00</b>

**Uchádzač vyplní jednotkové ceny bez DPH vo farebne označených bunkách**



**Poznámka:** Cena za 1 kus Grafického návrhu informačnej tabuly s textami v rozsahu A4 v Slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku s 3 historickými fotografiami a schématickou mapou Cyklistického chodníka ja 400,00 Eur bez DPH

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>1 044,00</b>
<b>1 Zemné práce</b>							<b>130,46</b>
1	001	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	18,000	1,80	32,40
2	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m <sup>3</sup>	18,000	1,46	26,28
3	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutnených	m <sup>3</sup>	18,000	1,21	21,78
4	231	183101111	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m <sup>3</sup>	ks	2,000	0,19	0,38
5	231	183101313	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,02 do 0,05 m <sup>3</sup>	ks	3,000	2,38	7,14
6	231	184102113	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 300 do 400 mm	ks	3,000	3,01	9,03
8	026	0265115305	Víba - <i>Salixeleagnosangustifolia</i> , kríkový tvar stromu, bez zemného balu d 150 - 200 cm	ks	1,000	16,73	16,73
9	231	184102411	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím na svahu nad 1:5 do 1:2 výšky do 1 m	ks	2,000	1,06	2,12
10	026	0265203300	Zlatý dážd' - <i>Forsythia intermedia</i> , krík bal, d 80 - 100 cm	ks	2,000	7,30	14,60
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>							<b>369,00</b>
11	321	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m <sup>2</sup>	180,000	0,49	88,20
12	693	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 400	m <sup>2</sup>	216,000	1,30	280,80
<b>5 Komunikácie</b>							<b>540,00</b>
13	221	564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m <sup>2</sup>	180,000	3,00	540,00
<b>99 Presun hmôt HSV</b>							<b>4,54</b>
14	221	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	45,428	0,10	4,54
<b>Celkom</b>							<b>1 044,00</b>

Uchádzač vyplní jednotkové ceny bez DPH vo farebne označených bunkách

